

Строительство: проект дома из блока газосиликатного, строительство дома по проекту из блока, строительство дома по проекту из с

Характеристики дома: проекты домов из блока газосиликатного с фундаментом ростверк, жилая площадь 237 м2, площадь крылец
 Конструктив: Монолитная подушка фундамента толщиной 300 мм. Двойная горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.
 Монолитная лента фундамент ширина 500 мм. Бетон м300. Арматура диаметром 14, 12 и 8, согласно спецификации.
 Наружные стены из блока газосиликатного шириной 375 мм. с продольной армировкой и анкерровкой.
 Наружная лицевая кладка фасада из кирпича строительного под штукатурку. Внутренние стены из щелевого и полнотелого кирпича.
 Дымоходы и вентканалы: одинарный полнотелый кирпич.
 Перекрытия плиты ЖБИ. Кровля мягкая .

Наименование работ	ед. измер.	объем	стоимость		итого		Всего
			материал	работ	материал	работ	
Выполнение комплекса работ по строительству фундамента дома с устройством перекрытий							
доставка и установка	шт.	1	0	0	0	0	
изготовление	шт.	1	0	0	0	0	
доставка и установка	шт.	1	0	0	0	0	
разметка осей и	шт.	1	2500	5000	2500	5000	
прокладка каналов	м/п	3	650	800	1950	2400	
прокладка труб	м/п	3	350	700	1050	2100	
выемка грунта в	куб.м.	20	0	1000	0	20000	
песчанная подго	куб.м.	7	850	600	5950	4200	
бурение под уст	шт.	55	0	800	0	44000	
монтаж опалубк	шт.	55	1350	950	74250	52250	
армирование ка	тн	1,5	66500	1000	99750	1500	
бетонирование	куб.м.	26,73	5000	6500	133650	173745	
гидроизоляция г	м/п	83,5	50	45	4175	3757,5	
монтаж железоб	кв.м.	101	2350	250	237350	25250	
транспортные р	%	8	0	0	44850	0	
накладные расх	%	8	0	0	44850	0	
Итого по выполнению комплекса работ по строительству фундамента дома с устройством перекрытий							984527
в т.ч. материалы							650325
в т.ч. работы							334202
Выполнение комплекса работ по строительству дома из газосиликатного блока с монтажом перекрытий на отметка							
кладка 375 мм н	куб.м.	111	7200	3100	799200	344100	

кладка 380 мм н	куб.м.	29	5300	3500	153700	101500
кирпичная 120 м	куб.м.	9,7	5300	4700	51410,8	45590
устройство дым	куб.м.	2,97	9100	5000	27027,5	14850
армирование и	куб.м.	1,2	11500	5500	13800	6600
армирование и	куб.м.	1,3	11500	5500	14950	7150
изготовление пе	шт.	9	950	1500	8550	13500
изготовление не	шт.	30	2550	1700	76500	51000
монтаж термост	куб.м.	0,74	9300	2500	6882	1850
изготовление и	м/п	3,3	2730	2500	9075	8250
армирование ка	тн	0,1	66500	1000	6550	100
устройство арми	куб.м.	1,47	5000	8300	7350	12201
монтаж жб плит	кв.м.	93,77	2135	250	200198	23442,5
монтаж термост	куб.м.	0,76	9300	2500	7068	1900
армирование ка	тн	0,99	66500	1000	64845	990
устройство арми	куб.м.	1,21	5000	8300	6050	10043
монтаж термост	куб.м.	0,25	9300	2500	2325	625
монтаж деревян	куб.м.	4,77	22000	8000	104940	38160
клей кладочный	меш.	167	270	0	45090	0
кладочный раст	куб.м.	11	4300	0	47300	0
сетка кладочная	рул.	4	5500	0	22000	0
транспортные р	%	8	0	0	133984	0
накладные расх	%	6	0	0	100488	0
Итого по выполнению комплекса работ по строительству коробки дома с монтажом перекрытий на отметках соглас						2591134
в т.ч. материалы						1909282
в т.ч. работы						681851
Выполнение комплекса работ по строительству стропильной части кровли с чистовым монтажом черепицы						
армирование и	куб.м.	0,51	9750	8300	4972,5	4233
монтаж отсекаю	м/п	51	35	20	1785	1020
монтаж стропил	кв.м.	257	635	700	163195	179900
монтаж гидро -	кв.м.	257	50	50	12850	12850

монтаж обрешет	кв.м.	257	157	150	40349	38550		
монтаж контроб	кв.м.	257	117	100	30069	25700		
монтаж металлс	кв.м.	257	1150	700	295550	179900		
антисептирован	кв.м.	257	50	50	12850	12850		
крепежные плас	кг	0,27	73000	0	19710	0		
гвозди, саморез	кг	81	400	0	32400	0		
транспортные р	%	6	0	0	36823	0		
накладные расх	%	6	0	0	36823	0		
Итого по выполнению комплекса работ по строительству стропильной части кровли с чистовым монтажом черепицы							1142379	
в т.ч. материалы							687376	
в т.ч. работы							455003	
Итого по смете: 4.718.040 рублей 00 копеек с учетом работ, материалов, накладных и транспортных расходов								