

Строительство: проект дома из блока

Характеристики дома: проект дома из блока керамического с ленточным фундаментом, жилая площадь 254 м2, площадь крылец и террас 100 м2

Конструктив: Ленточный монолитный фундамент с заглублением 1400 мм, ширина 500 мм.

Бетон м 300. Арматура диаметром 12. Наружные стены: кирпич двойной поризованный 380 мм, лицевая кладка светлым лицевым кирпичем Российского производства. Утепление фасада.

Внутренние стены: щелевой и полнотелый кирпич.

Дымоходы и вентканалы:одинарный полнотелый кирпич.

Плиты ЖБИ. Финская металлочерепица.

Наименование работ	ед. измер.	объем	стоимость		итого		Всего
			материал	работ	материал	работ	
Выполнение комплекса работ по возведению фундамента дома с монтажом перекрытий на отметках согласно проекту							
доставка и установка	шт.	1	0	0	0	0	
изготовление по	шт.	1	0	0	0	0	
доставка и установка	шт.	1	0	0	0	0	
разметка осей и	шт.	1	1500	5000	1500	5000	
прокладка канализации	м/п	3	400	700	1200	2100	
прокладка труб	м/п	3	250	700	750	2100	
выемка грунта по	куб.м.	32,7	0	750	0	24525	
армирование ка	тн	2,3	33500	0	77050	0	
бетонирование	куб.м.	50,72	4400	4000	223168	202880	
гидроизоляция г	м/п	68,33	50	50	3416,5	3416,5	
кирпичная кладка	куб.м.	6,34	5148	2500	32638,32	15850	
монтаж жб плит	кв.м.	77,5	1500	200	116250	15500	
транспортные расходы	%	10	0	0	45597	0	
накладные расходы	%	8	0	0	36477	0	
Итого по выполнению комплекса работ по возведению фундамента дома с монтажом перекрытий на отметках согласно проекту							809418
в т.ч. материалы							538046
в т.ч. работы							271371
Выполнение строительных работ по строительству дома из блока керамического с монтажом перекрытий на отметках согласно проекту							
кладка наружных	куб.м.	95,5	4250	2100	405875	219650	
наружная 120 мм	кв.м.	251	607	1150	177457	338850	
кладка 380 мм в	куб.м.	23,7	2900	2000	82950	54510	

кладка 120 мм в	куб.м.	2,79	2900	3100	9765	9765
устройство дым	куб.м.	5,17	5148	3500	26615,16	18095
кладка несущих	шт.	1	3100	1500	3100	1500
армирование и	куб.м.	0,12	7500	6000	900	720
изготовление и	шт.	2	750	700	1500	1400
изготовление на	шт.	17	2100	900	35700	15300
изготовление угл	шт.	4	4737	4500	18948	18000
изготовление вн	шт.	6	1800	800	10800	4800
монтаж термост	куб.м.	0,75	6500	2500	4875	1875
изготовление и	м/п	10,62	1700	1000	18054	10620
монтаж жб плит	кв.м.	70,9	1500	250	106350	17725
изготовление ар	тн	0,25	31500	0	7875	0
бетонирование	куб.м.	1,6	4500	5000	7200	8000
монтаж термост	куб.м.	0,43	6500	2500	2795	1075
монтаж деревян	куб.м.	4,77	8900	4000	42453	19080
кладочный раст	меш.	290	390	0	113100	0
кладочный раст	куб.м.	15,3	4300	0	65790	0
сетка кладочная	рул.	4	5500	0	22000	0
транспортные р	%	10	0	0	116410	0
накладные расх	%	8	0	0	93128	0
Итого по строительству дома из блока с монтажом перекрытий на отметках согласно проекта						2114605
в т.ч. материалы						1373640
в т.ч. работы						740965
Выполнение комплекса работ по возведению стропильной части кровли с чистовым монтажом мягкой кровли						
монтаж отсекаю	м/п	43	35	20	1505	860
монтаж стропил	кв.м.	137	425	500	58225	68500
монтаж гидро - в	кв.м.	137	50	50	6850	6850
монтаж обреше	кв.м.	137	110	150	15070	20550
монтаж контроб	кв.м.	137	55	100	7535	13700
монтаж ОСБ им	кв.м.	137	225	200	30825	27400

монтаж подклад	кв.м.	137	40	50	5480	6850	
чистовой монта	кв.м.	137	510	425	69870	58225	
антисептирован	кв.м.	137	50	50	6850	6850	
крепежные плас	кг	0,21	35000	0	7350	0	
гвозди, саморез	кг	75	200	0	15000	0	
транспортные р	%	10	0	0	22456	0	
накладные расх	%	8	0	0	17964	0	
Итого по выполнению комплекса работ по возведению стропильной части кровли с чистовым монтажом мягкой кров						474765	
						в т.ч. материалы	264980
						в т.ч. работы	209785
Итого по смете: 3.398.788 рублей 00 копеек с учетом работ, материалов, накладных и транспортных расходов							