

Строительство: проект коттеджа из газосиликатного блока с фундаментом плита
 Характеристики дома: Проект дома из газосиликатного блока с фундаментом монолитная плита, жилая площадь 281 м2, площадь б
 Конструктив: Монолитная плита фундамента на песчанной подушке с заглублением 300 мм.
 Бетон м300. Арматура диаметром 12. Наружные стены: блок газосиликатный шириной 375 мм,
 Лицевая кладка светлым лицевым кирпичем Российского производства.
 Внутренние стены: щелевой и полнотелый кирпич.
 Дымоходы и вентканалы:одинарный полнотелый кирпич.
 Перекрытия плиты ЖБИ. Финская металлочерепица.
 Плиты ЖБИ. Деревянные балки перекрытия. Металлочерепица импортного производства.

Наименование работ	ед. измер.	объем	стоимость		итого		Всего
			материал	работ	материал	работ	
Выполнение комплекса работ по возведению фундамента дома в виде монолитной плиты с ростверком							
доставка и установка	шт.	1	0	0	0	0	
изготовление по	шт.	1	0	0	0	0	
доставка и установка	шт.	1	0	0	0	0	
разметка осей и	шт.	1	2500	5000	2500	5000	
прокладка канал	м/п	3	650	800	1200	2100	
прокладка труб	м/п	3	350	700	750	2100	
выемка грунта п	куб.м.	148	0	250	0	37000	
выравнивание (д	куб.м.	13	0	800	0	9750	
песчанная подг	куб.м.	67,7	850	600	54160	30465	
устройство 60 м	куб.м.	12,78	4700	2500	48564	19170	
устройство гидр	м2	213	280	250	59640	53250	
устройство 40 м	куб.м.	8,52	4700	2500	32376	12780	
армирование ка	тн	3,7	65500	0	116550	0	
бетонирование с	куб.м.	53,25	5000	4500	228975	175725	
армирование ка	тн	0,57	65500	0	17955	0	
бетонирование с	куб.м.	7,41	5000	8500	31863	25935	
бетонирование с	куб.м.	3,67	5000	8500	15781	12845	
устройство гидр	м2	67	280	250	18760	16750	
транспортные р	%	10	0	0	67431	0	
накладные расх	%	8	0	0	67431	0	

Итого по выполнению комплекса работ по возведению фундамента дома в виде монолитной плиты с ростверком

1532327

						в т.ч. материалы	977752
						в т.ч. работы	554575
Строительство дома из газосиликатного блока с монтажом перекрытий на отметках согласно проекта							
кладка 375 мм н	куб.м.	81	7200	3100	583200	251100	
кладка 200 мм н	куб.м.	7,5	7200	3100	54000	23250	
облицовка фаса	кв.м.	253	991	1600	250723	404800	
кладка 510 мм в	куб.м.	7,5	5300	3500	39750	26250	
возведение 300	куб.м.	15,7	7200	3100	113040	48670	
возведение 100	куб.м.	9,9	7200	4500	71280	44560	
кирпичная клад	шт.	4	3095	2300	12380	9200	
изготовление на	шт.	18	2550	1700	45900	30600	
изготовление вн	шт.	5	2525	1500	13125	7500	
изготовление вн	шт.	6	950	1500	5700	9000	
изготовление и	м/п	3,5	2300	2350	8050	8225	
армирование ка	тн	0,11	65500	1000	7205	110	
устройство арми	куб.м.	1,18	5000	8300	5900	9794	
монтаж жб плит	кв.м.	85	2350	250	199750	21250	
армирование ка	тн	0,09	66500	1000	5895	90	
устройство арми	куб.м.	0,8	5000	8300	4000	6640	
монтаж деревян	куб.м.	4,77	22500	8000	107325	38160	
клей кладочный	меш	171	290	0	49590	0	
кладочный раст	куб.м.	9,5	5100	0	48450	0	
сетка кладочная	рул.	4	5500	0	22000	0	
транспортные р	%	8	0	0	132075	0	
накладные расх	%	6	0	0	99057	0	
Итого по выполнению комплекса работ по строительству дома из блока с монтажом перекрытий на отметках соглас						2822625	
						в т.ч. материалы	1882086
						в т.ч. работы	940539
Выполнение комплекса работ по возведению стропильной части кровли с чистовым монтажом черепицы							
армирование и	куб.м.	0,47	12377	8300	4582,5	2115	

монтаж отсекаю	м/п	57	35	20	1995	1140	
монтаж стропил	кв.м.	251	635	700	159385	175500	
монтаж гидро - в	кв.м.	251	50	50	12550	12550	
монтаж обрешет	кв.м.	251	157	150	39407	37650	
монтаж контроб	кв.м.	251	117	100	29367	25100	
монтаж металлс	кв.м.	251	1150	700	288650	175700	
антисептирован	кв.м.	251	50	50	12550	12550	
крепежные плас	кг	0,25	73000	0	18250	0	
гвозди, саморез	кг	75	400	0	30000	0	
транспортные р	%	6	0	0	35876	0	
накладные расх	%	6	0	0	35876	0	
Итого по выполнению комплекса работ по возведению стропильной части кровли с чистовым монтажом металлочер							1114018
в т.ч. материалы							669727
в т.ч. работы							444291
Итого по смете: 5.468.970 рублей 00 копеек с учетом работ, материалов, накладных и транспортных расходов							